

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๐

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๘,๒๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๘,๒๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย

๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น /

๕.๓ แบบก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐวุฒิ พนมเสริฐ	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
-------------------------	-------------------------	---------------

๖.๒ นางสาวมีนา สัตนันท์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.น่านวล	กรรมการ
-------------------------	----------------------------	---------

๖.๓ นางสาวอำนวยพร แพงสกล	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
--------------------------	-------------------------	---------

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี เกียรติพันธ์)

ปลัด อบต.น่านวล

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

อนุวัติ

(นางบุญเพ็ง โวท)

นายก อบต.น่านวล

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทงาน รางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากจากสามแยกบ้านชาติ - บ้านโนนศิลา ถึงที่นายทอง พละพร

แบบเลขที่ ที่ รอ 81003/18/2557 จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	133,302.87	1.3372	178,252.60	Factor F - ดอกเบี้ยเงิน 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้า 0% - เงินประกัน 5% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			178,252.60	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประม			178,200.0	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นายณัฐวุฒิ พนมเสรีรัฐ)

(นางสาวมีนา สัตนันท์)

หัวหน้าส่วนโยธา

รองปลัด อบต.น่านวล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวอานวยพร แพงสกล)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายมนตรี เกียรติพันธ์)

(นางบุญเพ็ง ไทท)


ปลัด อบต.น่านวล


นายก อบต.น่านวล


งานวางท่อคอนกรีตกลม										
1	งานดินชุดและถมดิน	2.10	ลบ.ม.				120.00	252.00	252.00	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.21	ลบ.ม.	209.84	44.07		64.00	13.44	57.51	
3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.21	ลบ.ม.	1,406.00	295.26		316.00	66.36	361.62	
4	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม.	27.00	ท่อ	165.00	4,455.00		90.00	2,430.00	6,885.00	
5	ค่าใช้จ้างอื่นๆ									
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				4,794.33			2,761.80	7,556.13	
	งานซ่อมพื้นผิวจราจรถนน									
1	ทรายหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	209.84	41.97		64.00	12.80	54.77	
2	ตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม .@ 0.20 ม.²	4.00	ตร.ม.	36.00	144.00		5.00	20.00	164.00	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 คอนกรีตรูปลูกบาศร์ 240 กก./ตร.ม.	0.60	ลบ.ม.	1,836.81	1,102.09		346.00	207.60	1,309.69	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน								1,528.45	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น								133,302.87	


*ราคาวัสดุสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด/ราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายณัฐวุฒิ พนมศิริรัฐ)
หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวมีนา สัตนันท์)
รองปลัด อบต.นาवल

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอำนวพร แพงสกล)
นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายมนตรี เกียรติพันธ์)
ปลัด อบต.นาवल

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นางบุญเพ็ง ไวท)
นายก อบต.นาवल