

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๑๓

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนานวล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๘๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๕,๘๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย

๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๓ แบบก่อสร้าง จำนวน ๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐฐิติ พนมเสริฐ	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
-------------------------	-------------------------	---------------

๖.๒ นางสาวมินา สัตนันท์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นานวล	กรรมการ
-------------------------	---------------------------	---------

๖.๓ นางสาวอำนวยการ พรุ่งสกล	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
-----------------------------	-------------------------	---------

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นายมนตรี เกียรติพันธ์)

ปลัด อบต.นานวล

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นางบุญเพ็ง โวท)

นายก อบต.นานวล

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาवल อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประเภทงาน รางระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากหน้าบ้านนายพนม ถาพินนา ถึง สามแยกศาลาประชาคม หมู่ 13
 แบบเลขที่ ที่ รอ 81003/18/2557 จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	143,835.58	1.3372	192,336.93	Factor F
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	3,500.00		3,500.00	- ดอกเบี้ยเงิน 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้า 0% - เงินประกัน 5% - พื้นที่ปกติ
สรุป	(ตัวอักษร)	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)		195,836.93	
				195,800.0	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ พนมศิริ)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวมินา สัตนันท์)

รองปลัด อบต.นาवल

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวอานวยพร แพงสกล)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นายมนตรี เกียรติพันธ์)

ปลัด อบต.นาवल

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายบุญเพ็ง โวท)

นายก อบต.นาवल

<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div>ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 13 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากหน้าบ้านนายพรม ลาพินา ถึง สามแยกศาลาประชาคม หมู่ 13 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกภายใน 0.30 เมตร รวมความยาว 98 เมตร ลงท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 20 ท่อน รวมความยาว 118 เมตร พร้อมเปิดประตูล้างพื้นน้ำโครงการ จำนวน 1 ปี ขาด ตามแบบเลขที่ รบ.81003/18/2557 หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสมานวล ประมาณการ นายขจรศักดิ์ พงษ์ไพร ผู้ช่วยช่างโยธา</div></div>										
<div>แบบเลขที่ รบ 81003/18/2557</div> <div>ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558</div>										
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			
1	ปูบรีออนคสล.	0.6	ลบ.ม.		0	240	144	144		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน							144		
	รายละเอียด									
	รางระบายน้ำและท่อพัก									
1	งานดินชุดและถมดิน	29.40	ลบ.ม.			120.00	3528.00	3,528.00		
2	ทรายหยาบอัดแน่น	2.940	ลบ.ม.	209.84	616.93	64.00	188.16	805.09		
3	คอนกรีตหนา 1 : 3 : 5	2.940	ลบ.ม.	1,406.00	4,133.64	316.00	929.04	5,062.68		
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 คอนกรีตปูทับ 240 กก./ตร.จณ.	16.46	ลบ.ม.	1,836.81	30,241.24	346.00	5,696.54	35,937.78		
5	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 9 มม. ขนาดหน้าทับไม่น้อยกว่า 499 กก./ เมตร	1.026	ตัน	25,632.34	26,300.32	2,801.00	2,873.99	29,174.31		
6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 28	30.78	กก.	35.05	1,078.90		-	1,078.90		
7	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	0.6011	ตัน	25,632.34	15,408.42	7,352.49	4,419.82	19,828.24		
8	เหล็กแบนขนาด 6 X 50 มม.	0.1978	ตัน	25,632.34	5,070.59	8,916.90	1,763.94	6,834.53		
9	ไม้แบบและค้ำยัน	49.00	ตร.ม.	575.00	28,175.00	105.00	5,145.00	33,320.00		
10	ตะปู	26.00	กก.	32.71	850.46		-	850.46		
11	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ							3,500.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				111,875.50		24,544.50	136,392.00		

งานวางท่อคอนกรีตกลม											
1	งานดินจุดและถมดิน	2.10	ลบ.ม.					120.00	252.00	252.00	
2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.21	ลบ.ม.	209.84	44.07			64.00	13.44		57.51
3	คอนกรีตหนา 1:3:5	0.21	ลบ.ม.	1,406.00	295.26			316.00	66.36		361.62
4	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม.	20.00	ท่อน	165.00	3,300.00			90.00	1,800.00		5,100.00
5	ค่าใช้จ่าอื่น ๆ										
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน				3,639.33				2,131.80		5,771.13
	งานซ่อมกั้นผิวจราจรถนน										
1	ทรายหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	209.84	41.97			64.00	12.80		54.77
2	ตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	4.00	ตร.ม.	36.00	144.00			5.00	20.00		164.00
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 คอนกรีตปูดุมบาท 240 กก./ตร.จม.	0.60	ลบ.ม.	1,836.81	1,102.09			346.00	207.60		1,309.69
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน										1,528.45
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น										143,835.58


*ราคาวัสดุถ้ามีดัชนีเศรษฐกิจการกั ถ้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดร้อยเอ็ด/ราคาท้องถิ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

 ปณณศรี ปณณศรี
(นายณณศรี ปณณศรี)
หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)


 รongplad Opananwong
(นางสาวมีนา สัตนันท์)
รองปลัด อบต.นนวน

(ลงชื่อ)


 Nongsa-anuay Por Paengsak
(นางสาวอานวยพร แพงสกล)
นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

 Opananwong
(นางสาวมีนา สัตนันท์)
รองปลัด อบต.นนวน

(ลงชื่อ)

 Pannasri Pannasri
(นายณณศรี ปณณศรี)
ปลัด อบต.นนวน

(ลงชื่อ)

 Opananwong
(นางอานวยพร ไวก)
นายก อบต.นนวน