

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๕

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๕๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย

๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๓ แบบก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณัฐฐิติ พนมเสริฐ	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
-------------------------	-------------------------	---------------

๖.๒ นางสาวมินา สัตนันท์	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.น่านวล	กรรมการ
-------------------------	----------------------------	---------

๖.๓ นางสาวอำนวยการ แพ่งสกล	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
----------------------------	-------------------------	---------

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายมนตรี เกียรติพันธ์)

ปลัด อบต.น่านวล

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นางบุญเพ็ง โวท)

นายก อบต.น่านวล

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทงาน รางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากโค้งหน้าบ้านบุญเลี้ยง จาริรัตน์ ถึงแยกที่นายสมศักดิ์ พรหมดี

แบบเลขที่ ที่ รอ 81003/18/2557

จำนวน

แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

3

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	295,403.77	1.3372	395,013.92	Factor F  - ดอกเบี้ยเงิน 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้า 0% - เงินประกัน 5% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			395,013.92	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			395,000.0	
(ตัวอักษร)		(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมกา


(นายณัฐวุฒิ พนมเสริฐ)

(นางสาวมินา สัตตันท)

หัวหน้าส่วนโยธา

รองปลัด อบต.นาหวล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวอานวยพร แพงสกล)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายมนตรี เกียรติพันธ์)

(นางบุญเพ็ง ไวท)

ปลัด อบต.นาหวล

นายก อบต.นาหวล



<div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div></div> <div>ประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. หมู่ 5</div> <div>สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากฝั่งหน้าบ้านบุญเลี้ยง อรัญชัยเขตที่นายสมศักดิ์ พรหมดี</div> <div>ปริมาณงาน งบประมาณน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกภายใน 0.30 เมตร ความยาวช่วงราง 216 เมตร ลงท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 31 ท่อน รวมความยาว 247 เมตร (ตามแบบเลขที่ 81003/18/2557)</div> <div>พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย</div> <div>หมายเลขที่ ท.ร.บ. 81003/18/2557</div> <div>ประมาณการเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2558</div> <div>หน่วยงานประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาด</div> <div>ประมาณการ นายจรัสศักดิ์ พงษ์ไพร ผู้ช่วยช่างโยธา</div>									
ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ	
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			
1	ท่อปรีคอนคสล.	สป.ม.		0	240	144	144		
	งานทุบหรือถนน คสล.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน						144		
	งบประมาณน้ำและบ่อพัก								
1	งานดินขุดและถมคัน	สป.ม.	64.80		120.00	7776.00	7,776.00		
2	ทรายขบขยบอัดแน่น	สป.ม.	6.480	1,359.76	64.00	414.72	1,774.48		
3	คอนกรีตหนา 1 : 3 : 5	สป.ม.	6.480	9,110.88	316.00	2,047.68	11,158.56		
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 คอนกรีตรูปทูลบาคัก 240 กก./ตร.ซม.	สป.ม.	36.29	66,654.16	346.00	12,555.65	79,209.81		
5	เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 9 มม.ขนาดหน้าทับไม่น้อยกว่า .499 กก./เมตร	ตัน	2.262	57,968.05	2,801.00	6,334.52	64,302.57		
6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 28	กก.	67.85	2,377.99		-	2,377.99		
7	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	ตัน	1.3249	33,961.42	7,352.49	9,741.64	43,703.05		
8	เหล็กแบนขนาด 6 X 50 มม.	ตัน	0.1696	4,346.22	8,916.90	1,511.95	5,858.17		
9	ไม้แบบและค้ำยัน	ตร.ม.	108.00	62,100.00	105.00	11,340.00	73,440.00		
10	ตะปู	กก.	26.00	850.46		-	850.46		
11	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ						3,500.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน			238,728.94		51,722.15	286,175.09		



